

| ZOB - ÜBERDACHUNG - KOSTENBERECHNUNG | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|---|----------|-----------|------------|-----------|---------|
| Kostenberechnung nach DIN 276 | | | | | | | | |
| POS | Stück | Einheit | Beschreibung | E.P. € | G.P. € | Gesamt | DIN 276 | |
| FUNDAMENTE | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Stck. | Baustelleneinrichtung (Fundamente) | 1.000,00 | 1.000,00 | | 300.000 | |
| 2 | 90 | m³ | Beton für die Fundamente liefern und einbauen- C 25/30 XC2 | 200,00 | 18.000,00 | | | |
| 3 | 4,5 | t | Bewehrungsstahl für die Fundamente liefern und einbauen - Bst 500S | 2.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 4 | 21 | Stck. | Anlegen von Köchern (Aussparungen) | 100,00 | 2.100,00 | | | |
| 5 | 20 | m³ | Magerbeton für die Überbauung der Kanalbereich liefern und einbauen. | 150,00 | 3.000,00 | | | |
| 6 | 100 | m² | Schalung / Teilweise | 40,00 | 4.000,00 | | | |
| 7 | 20 | Std. | Tagelohnarbeiten | 50,00 | 1.000,00 | | | |
| 8 | STAHLKONSTRUKTION | | | | | | 38.100,00 | 300.013 |
| 9 | 1 | Stck. | Baustelleneinrichtung (Stahlkonstruktion) | 1.500,00 | 1.500,00 | | 300.000 | |
| 10 | 1 | Stck. | Werkstattzeichnungen (von der ausführenden Firma) | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 11 | 25 | t | Stahlkonstruktion liefern und einbauen | 3.200,00 | 80.000,00 | | | |
| 12 | 25 | t | Beschichtung der Stahlkonstruktion | 200,00 | 5.000,00 | | | |
| 13 | 25 | t | Verzinkung der Stahlkonstruktion | 300,00 | 7.500,00 | | | |
| 14 | 20 | Std. | Tagelohnarbeiten | 50,00 | 1.000,00 | | | |
| 15 | | | | | | | 97.500,00 | 300.033 |
| 16 | DACHKONSTRUKTION | | | | | | | |
| 17 | Baustelleneinrichtung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 300.000 | |
| 18 | 540 | m² | Kalzip Alu-Stehfalz Platten liefern und einbauen ; Kalzip 65/400/1,0 mm mill-finish AluPlusPatina Aluminium Natur einschl. Dampfsperre und schrägschneiden. | 80,00 | 43.200,00 | | | |
| 19 | 540 | Stck. | Verlegeplan | 5,00 | 2.700,00 | | | |
| 20 | 115 | m | Pultfirstausbildung | 60,00 | 6.900,00 | | | |
| 21 | 19 | m | Ortgangausbildung | 70,00 | 1.330,00 | | | |
| 22 | 105 | m | Traufausbildung | 10,00 | 1.050,00 | | | |
| 23 | 105 | m | Schneefanggitter | 38,00 | 3.990,00 | | | |
| 23a | 70 | m | Lichtbänder anpassen / Regenrinne ausbilden | 35,00 | 2.450,00 | | | |
| 24 | 105 | m | Festpunktausbildung im Firstbereich | 13,00 | 1.365,00 | | | |
| 25 | 20 | Std. | Tagelohnarbeiten | 50,00 | 1.000,00 | | | |
| 26 | | | | | | | 65.985,00 | 300.060 |
| 27 | DECKENKONSTRUKTION | | | | | | | |
| 28 | 1 | Stck. | Baustelleneinrichtung | 1.000,00 | 1.000,00 | | 300.000 | |
| 29 | 540 | m | Aluminium Paneeldecke liefern und einbauen | 69,00 | 37.260,00 | | | |
| 30 | 21 | Stck. | Anpassungsarbeiten der Querträger | 50,00 | 1.050,00 | | | |
| 30a | 70 | m | Lichtbänder anpassen | 15,00 | 1.050,00 | | | |
| 31 | 180 | m | Beleuchtungs ausschnitte herstellen und Verstärkungen einbauen | 20,00 | 3.600,00 | | | |
| 32 | 20 | Std. | Tagelohnarbeiten | 50,00 | 1.000,00 | | | |
| 33 | | | | | | | 44.960,00 | 300.035 |
| 34 | BELEUCHTUNG | | | | | | | |
| 35 | 1 | Stck. | Baustelleneinrichtung | 1.000,00 | 1.000,00 | | 300.000 | |
| 36 | 52 | Stck. | Einbauleuchten 5800mm Lang (2 seperaten Profilen)liefern und einbauen | 700,00 | 36.400,00 | | | |
| 37 | 8 | Stck. | Einbauleuchten 7300mm Lang (2 seperaten Profilen) Liefern und einbauen | 950,00 | 7.600,00 | | | |
| 38 | 1 | Stck. | Netzanschluss herstellen | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 39 | | | | | | | 48.000,00 | 400.044 |
| 40 | BLITZSCHUTZ | | | | | | | |
| 41 | 240 | m | Dachanlage / Fangleitung 10mm rd. ALMgSi liefern und einbauen | 6,00 | 1.440,00 | | | |
| 42 | 1 | Stck. | Diverse Anschlussklemmen und komplette Befestigungsmaterial | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |
| 43 | 10 | Stck. | Tiefenerder liefern und einbauen | 120,00 | 1.200,00 | | | |
| 44 | 240 | m | Erdleitung liefern und mit einschl. erforderlichen Graben einbauen | 10,00 | 2.400,00 | | | |
| 45 | 10 | Std. | Tagelohnarbeiten | 40,00 | 400,00 | | | |
| 46 | | | | | | | 6.840,00 | 400.045 |
| 47 | WINDSCHUTZ EINRICHTUNGEN | | | | | | | |
| 48 | 10 | Stck | Windschutzanlagen einschl. Bänke liefern und einbauen | 3.800,00 | 38.000,00 | | 400.053 | |
| 49 | 10 | Stck | Fundamente für das Pos. 37 | 600,00 | 6.000,00 | | 400.052 | |
| 50 | 40 | Stck | Fahrrad Bügel + Papierkörbe (Ausstattung) | 160,00 | 6.400,00 | | 400.055 | |
| 51 | 5 | Stck | Fahrradboxen einschl. E-Bikes Anschlüsse | 1.000,00 | 5.000,00 | | 400.054 | |
| LICHTBÄNDER | | | | | | | | |
| 52 | 5 | Stck | Lichtbänder 5 m x 0,80 m | 1.600,00 | 8.000,00 | | 300.000 | |
| 53 | 2 | Stck | Lichtbänder 2 m x 0,80 m | 1.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 54 | 70 | m | Einfassung bzw. Verblendung der Randbereiche | 70,00 | 4.900,00 | | | |
| | | | | | | 14.900,00 | 300.000 | |
| Gesamtnetto | | | | | | 371.685,00 | | |
| MwSt 19% | | | | | | 70.620,15 | | |
| Gesamtbrutto | | | | | | 442.305,15 | | |