

BV: Bushaltestelle „Friedhof“, FR Wuppertal
Behindertengerechter Ausbau als Busbucht, Bonner Str.
hier: Kostenschätzung

Pos. 1	vorh. 3-reih. Rinne aufnehmen ca. 45,0 m × 15,-	675,-
Pos. 2	vorh. Bordsteine 15/22 cm aufnehmen ca. 45,0 m × 8,-	360,-
Pos. 3	vorh. Randsteine B 8 aufnehmen ca. 105,0 m × 6,-	630,-
Pos. 4	vorh. Pflaster aufnehmen ca. 60,0 m ² × 10,-	600,-
Pos. 5	vorh. Asphaltdecke aufnehmen ca. 90,0 m ² × 10,-	900,-
Pos. 6	vorh. Bäume fällen, Wurzel roden ca. 5 Stck. × 350,-	1.750,-
Pos. 7	Bodenaushub und Abfuhr ca. 70,0 m ³ × 35,-	2.450,-
Pos. 8	Mineralgemisch 0/45 mm einbauen ca. 60,0 m ³ × 35,-	2.100,-
Pos. 9	Buscapsteine liefern und einbauen ca. 18,0 m × 65,-	1.170,-

Pos. 10	Bordsteine 12/15/30 cm und 15/22 cm ca. 30,0 m * 40,-	1.200,-
Pos. 11	3-reih. Rinne herstellen, Fuge vergießen ca. 45,0 m * 70,-	3.150,-
Pos. 12	Busbuchtfläche aus Pflastersteinen 16/24/14 cm herstellen ca. 95,0 m ² * 50,-	4.750,-
Pos. 13	Pflaster 10/20/8 cm, braun ca. 70,0 m ² * 30,-	2.100,-
Pos. 14	Randsteine B 8 neu ca. 25,0 m * 25,-	625,-
Pos. 15	Angleichungsflächen im Gehwegbereich aus Asphalt herstellen ca. 30,0 m ² * 30,-	900,-
Pos. 16	Vorh. Wartehalle ausbauen und neu aufstellen, einschl. Fundamente und Stromanschluß, Oberfläche an dem alten Standort wiederherstellen ca. 1 x Psch. * 3.500,-	3.500,-
Pos. 17	Für Unvorhergesehenes ca. 1 x Psch. * 1.000,-	1.000,-
		<hr/>
		27.860,-

$$\times 1,19 = 33.153,40 \text{ €}$$

$$\sim \underline{\underline{33.000,- \text{ €}}}$$

25.06.07

